

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zakres prac przy nowej instalacji teletechnicznej, domofonowej i rtv:

1. Wykonanie szachtu na ścianie z płyt KG lub OSB w rozmiarze 2950 x 500 x 200 mm.
2. Wykonanie drabinki kablowej wewnątrz szachtu o rozmiarze 400 x 50 mm.
3. Wykonanie drzwiczek rewizyjnych na każdej kondygnacji o wymiarze min. 400 x 400 mm z metalu w kolorze jasno szarym, zamykane na zamek.
4. Wykonanie instalacji domofonowej na podzespołach marki Proel tj. centrala, tablica wejściowa i wymiana aparatów w lokalach.
5. Wykonanie dwóch bruzd do każdego lokalu wraz z położeniem peszli pod instalację RTV (kabel koncentryczny) i domofon. Z uwzględnieniem łuków potrzebnych do montażu światłowodu w późniejszym okresie czasowym.
6. Wykonanie rozgałęziaczy piętrowych do rozdzielania sygnału TV zbiorczej RTV i doprowadzenie kabla koncentrycznego do każdego lokalu.
7. Wykonanie skrzynek łączeniowych o wymiarze 20 x 20 cm podtynkowych/ nadtynkowych nad drzwiami lokalu.
8. Szpachlowanie otworów po bruzdowaniu.
9. Położenie gładzi na zabudowie szachtów, gruntowanie.
10. Porządkowanie klatek schodowych i terenu każdego dnia po wykonanych pracach.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zamówienia w skład której wchodzi:

Przedmiar robót i PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY firmy FUH-TINELT mgr. Inż. Tomasz Guzowski, data opracowania 04.2025 r.

